

設計図書等 (参考資料を含む) の質問に対する回答書

平成18年11月28日			
諫早土木事務所 所 長 野口 文雄 印			
下記工事 (委託業務を含む) に対する質問について、回答いたします。 記			
工事番号	18単橋補 第301-1号	入札予定年月日	平成18年12月12日
工 事 名	一般国道207号橋梁補修工事 (中島橋)		
工事箇所	諫早市 長田町		
Q1 . 支承取替に使用する支保工ブラケットの材質について、設計書SS400に対し図面SM			
400とありますが受注後は設計変更となりますか。			
A1 . 積算においては、材質SS400で積算してください。 材質の変更については、落札者決			
定後の協議事項とします。			
Q2 . のブラケットの製作数は1個分ようです。少なくとも支承の取替え数が支承の全数は			
必要かと思いますが、受注後の設計変更となりますか。			
A2 . ブラケットについては、支保工ブラケット図の注に記載してある通り1基製作を行いその1			
基を転用する計画です。			
Q3 . 支承取替に使用するアンカーボルト (エポキシ樹脂含む)、桁補強材 (アングル)、HTB、			
支圧板は未計上ようですが追加工事となりますか。			
A3 . アンカーボルト・桁補強材・HTBについては、追加工事となります。 但し、手間につい			
ては、支承工取替の部掛に計上しています。 支圧板については、ブラケット製作0.1t(少数第			
2位切捨) に計上しています。			
機 関 名	諫早土木事務所	担当課(室)名	道路課

