

# 「長崎県土木部における週休2日モデル工事の取組」

## 1. 週休2日に取り組む際の必要経費の計上

1) 適用する積算基準により補正する経費対象が異なります。

適用積算基準別経費補正一覧(令和3年度)

経費補正対象 適用積算基準	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費率 現場管理費率
土木工事標準積算基準	○	○	○
電気通信設備積算基準	○	○	○
機械設備積算基準	○	○	○
港湾・漁港請負工事積算基準 (※1)	○	○	○
空港請負工事積算基準	○	○	○

### 【補足事項】

○港湾・漁港請負工事積算基準を適用する試行工事は、4週8休以上達成のみ適用(※1)

○積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種の間接工事費率を適用  
判断基準は金額による。

※経費補正のイメージ

(直接工事費)

①土木基準の工種(労務費、機械経費の補正)

②港湾基準の工種(労務費の補正)

(間接工事費)

①+② \* 間接工事費率

①>② : 土木基準の間接費率 補正あり

①<② : 港湾基準の間接費率 補正なし

# 「長崎県土木部における週休2日モデル工事の取組」

## 1. 週休2日に取り組む際の必要経費の計上

2) 使用する市場単価によって補正の有無が異なります。

○下水道市場単価、地質調査市場単価は補正無し。

○土木工事市場単価、港湾工事市場単価は、工種毎に補正係数を設定。

標準市場単価に乘じ算出。

労務費補正後市場単価＝標準市場単価×施工規模等補正×週休2日補正係数

### 土木工事市場単価の週休2日補正係数

名称	区分	補正係数		
		4週6休以上、 4週7休未満	4週7休以上、 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05

名称	区分	補正係数		
		4週6休以上、 4週7休未満	4週7休以上、 4週8休未満	4週8休以上
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.00	1.01	1.01

# 「長崎県土木部における週休2日モデル工事の取組」

## 1. 週休2日に取り組む際の必要経費の計上

2) 使用する市場単価によって補正の有無が異なります。

### 港湾工事市場単価の週休2日補正係数

		市場単価 補正係数			市場単価 補正係数
1	底面工	1.04	17	車止撤去	1.05
2	マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)	1.01	18	電気防食取付	1.05
3	支保工	1.05	19	防砂目地板取付工(陸上施工)	1.05
4	足場工	1.03	20	防砂目地板取付工(水中施工)	1.04
5	鉄筋工	1.05	21	吸出し防止工(陸上施工・海上施工)	1.04
6	吊鉄筋工	1.05	22	港湾構造物塗装工(係船注・車止・縁金物)	1.04
7	型枠工	1.04	23	ペトロラタム被覆	1.05
8	コンクリート打設工(ポンプ車打設)	1.05	24	現場鋼材溶接・切断工(陸上施工・海上施工)	1.05
	コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	1.05	25	現場鋼材溶接・切断工(水中施工)	1.05
9	止水板工	1.05	26	かき落とし工	1.05
10	上蓋工	1.05	27	汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.04
11	伸縮目地工	1.03	28	汚濁防止枠設置・撤去	1.03
12	係船柱取付	1.05	29	灯浮標設置・撤去	1.04
13	防舷材取付	1.05	30	汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・水中目視点検)	1.01
14	車止・縁金物取付	1.05		汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船なし)	1.05
15	係船柱撤去	1.05	31	異形ブロック製作 型枠工	1.05
16	防舷材撤去	1.05		異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.05